

东津院区原儿科ICU拆除改造 工程
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

东津院区原儿科ICU拆
除改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价工程师注册章)



复 核 人：_____
(造价工程师注册章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 轻质土建隔墙 2. 拆除高度: 2.8m	m2	11.7			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 砌筑高度: 2.7m 2. 龙骨及饰面种类: 60*40方钢龙骨+8mm厚硅酸钙板	m2	244.56			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 卫生间墙面瓷砖拆除	m2	13.05			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 门1200*2100 5樘, 800*2100 11樘, 700*2100 1樘; 窗900*900 1樘	樘	18			
5	011601001002	砖砌体拆除	1. 原墙体开门洞	m3	1.61			
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类: 拆除钢化玻璃隔断, 自地面到2.1m处	m2	7.14			
7	011608003001	铲除裱糊面	1. 拆除外边沿内墙体pvc墙膜	m2	180.18			
8	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 拆除卫生间300*300防滑地砖	m2	1.42			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 卫生间地面拆除 (降板区)	m3	5.81			
10	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除2mm厚PVC卷材	m2	130.26			
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨+600*600*0.8mm厚铝扣板	m2	1.42			
12	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 50*30*1.2型钢龙骨+6mm厚硅酸钙板	m2	130.26			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾运输 2. 运距: 5km	m3	159.49			
14	011614002001	柜体拆除	拆除墙柜	m3	2.04			
15	011614003001	大理石台面拆除	拆除大理石台面					
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010402001001	砌块墙	1. 原门洞封补	m3	1.34			
17	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200蒸压加气混凝土砌块	m3	9.8			
		分部小计						
		钢筋混凝土模板工程						
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级，Φ6箍筋	t	0.011			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Φ8箍筋	t	0.016			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Φ12	t	0.062			
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级，Φ18	t	0.139			
22	010503004002	圈梁	1. 400高反坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.31			
23	011702008002	圈梁	反坎模板	m2	8.04			
24	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.54			
25	011702003001	构造柱	胶合板模板	m2	9.86			
26	011615001001	混凝土面凿毛	1. 新旧砼凿毛处理	m2	3.38			
27	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋	个	336			
		分部小计						
		门窗工程						
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 医用气密封手动单开平开门，带百叶 2. 门代号及洞口尺寸：WM1021 1000X2100mm	m2	35.7			
		分部小计						
		楼地面工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011102003001	块料楼地面	1. 300*300mm防滑地砖 2. 楼面贴300X300mm防滑地砖，白水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料，下水口用堵漏灵作细部处理，上翻400	m2	19.37			
30	010103001001	回填方	1. 现浇陶粒混凝土	m2	19.37			
		分部小计						
		楼(地)面防水、防潮						
31	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:EP防水卷材	m2	28.73			
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料	m2	28.73			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
33	011204003001	块料墙面	1. 300X600规格墙面砖(先浸水两小时以上) 白水泥擦缝 2. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 3. 1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(防水高度1.8m)	m2	75.84			
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆抹灰	m2	120.12			
		分部小计						
		措施项目						
35	011701003001	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内内墙、柱面	m2	1			
36	011701003002	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内天棚面	m2	131.68			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：装饰工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价（元）
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	拆除冷、热给水管道，均采用PPR管	m	65.31			
2	011612002001	卫生洁具拆除	洗手池、坐便器、浴缸	套	9			
3	011612001002	截止阀拆除	给水截止阀拆除	m	19			
4	011612001003	管道拆除	排水管拆除	m	10			
5	011611005001	其他金属构件拆除	拆除不锈钢地漏	个	2			
		分部小计						
		电气拆除工程						
6	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:2.6M	套	23			
7	011612001011	照明电线拆除	拆除照明电线	m	55.8			
8	011614001002	插座拆除	拆除五孔插座	个	31			
9	011613001003	插座电线拆除	拆除插座电线	套	59			
10	011611005004	其他金属构件拆除	拆除200*100强电桥架（A）	m	25.8			
11	011613001004	拆除电力电缆	电力电缆拆除	套	23			
12	011613001005	电话网络线拆除	拆除电话网络线	套	34			
13	011611005005	其他金属构件拆除	拆除200*100弱电桥架（B）	m	17.07			
14	011612001012	广播线拆除	拆除广播线	m	30.58			
15	011613001006	喇叭拆除	拆除喇叭	套	10			
16	011612001013	接地线拆除	拆除接地线	m	30.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		医气拆除工程						
17	011612001010	管道拆除	拆除氧气管道、压缩空气管道、负压吸引管道	m	78.62			
18	011614002001	气体报警箱拆除	医用气体报警箱	个	1			
		分部小计						
		通风拆除工程						
19	011612001004	管道拆除	拆除吊顶内送排风管道：160*160，200*200	m2	19.78			
20	011612001005	管道拆除	拆除吊顶内新风管道	m2	23.95			
21	011611005002	排风口拆除	拆除400*400排风口	个	3			
22	011614001001	排风扇拆除	3个180m3/h, 6个120m3/h	个	9			
23	011612001006	止回阀拆除	拆除止回阀	m	2			
24	011611004001	空调机外机拆除	空调外机，一层外墙安装	t	1			
25	011613001001	送风散流器拆除	拆除送风散流器，S1:400*400, S2:600*600	套	8			
26	011614005001	多联机内机拆除	拆除多联机天花和壁挂内机	m	7			
27	011610002001	金属门窗拆除	新、排风防雨百叶拆除，尺寸600*400	樘	2			
28	011612001007	风量调节阀拆除	拆除手动风量调节阀	m	14			
29	011611005003	排风机拆除	拆除排风机	t	2			
30	011612001008	管道拆除	拆除铜管	m	41.61			
31	011612001009	管道拆除	拆除冷凝水排水管 DN25	m	15.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给排水						
32	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装	组	4			
33	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台台面	m2	4.08			
34	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台下式冷热水	组	4			
35	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:三角阀	个	4			
36	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:增压冲水阀	个	4			
37	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0 MPa	m	13.16			
38	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0 MPa	m	12.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa	m	2.36			
40	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:铸铁管DN110	m	16			
41	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De75	个	4			
		分部小计						
		喷淋						
42	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗消毒试压	m	26.8			
		分部小计						
		措施项目						
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：东津院区原儿科ICU拆除改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价（元）
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

